

「ピンネット工法」を採用し、経年劣化した外壁の仕上層を撤去せず脱落を防止し、安全性の確保、躯体保護、耐久性、耐震性の向上を図った。

また、外壁撤去工事が不要なので、工事中の騒音や振動、廃材量を抑えることができた。

■ピンネット工法

鉄筋コンクリート造の既存外壁に、新たなネット補強下地層を構築して、タイル等の落下を防止する補修工法。



県民活動総合センター外壁改修工事



工事名	総選除) 24県民活動総合センター事務棟ほか外壁改修工事
工事場所	伊奈町内宿台六丁目26番地
工期	令和6年7月～令和7年3月
設計	株式会社ユニ・アート設計事務所
施工	株式会社佐伯工務店