

(別添 1)

令和 5 年度 浚渫発生土砂情報		
<div>都道府県名 又は 市区町村名</div> <div>埼玉県</div>		
<div>河川名</div> <div>荒川水系東川</div>		
<div>担当課室名</div> <div>河川環境課</div>		
<div>連絡先</div> <div>048-830-5114</div>		
事業名	荒川水系東川緊急浚渫推進事業	
事業の内容 (浚渫箇所(所在地))	埼玉県が管理する荒川水系東川の堆積土砂掘削・樹木伐採を行うもの。 施工箇所：埼玉県所沢市上新井地内外	
実施予定期間	令和 3 年度～令和 6 年度 (4 年間)	土質区分
予定事業量 (各年度の浚渫土砂量) (単位：m3) ※樹木伐採のみの計上が必要となる場合は、(m2) 書き で記載	令和 2 年度	
	令和 3 年度	3, 000m3 (4, 500m2) 第三種発生土又は第四種発生土
	令和 4 年度	3, 000m3 (4, 500m2) 第三種発生土又は第四種発生土
	令和 5 年度	3, 000m3 (4, 500m2) 第三種発生土又は第四種発生土
	令和 6 年度	4, 000m3 (4, 700m2) 第三種発生土又は第四種発生土
	計	13, 000m3 (18, 200m2)
その他 ※事業実施にあたり、環境、掘削土砂等の利活用、維持 管理等の改善策などの方針等について、可能な範囲で記 載	※土量、土質については目視確認であるため、現時点の予定であり、今後、変更の可能性あり。	