

区分	■1. 新製品 □2. 新技術		番号：	1	登録No.	
新製品・新技術名称	CPJ-L（コンパクトジェットーL）				紹介年月	
副題	低弾性ラテックス改質超速硬コンクリート				開発年月	2020
概要 (簡潔に箇条書きとする)	・低収縮性や高い付着性能とともに、既設床版同等の静弾性係数を実現し、床版との一体化が確保できる。 ・損傷したコンクリート構造物や舗装の断面の補修において耐久性を向上する技術で、13mm、20mmの骨材を用いた大断面の急速施工を可能とする。 ・4時間で24N/mm ² 以上の圧縮強度、3.5N/mm ² 以上の曲げ強度を確保することができる。					
適用工事 (複数回答可)	☐ 1:河川 ☐ 2:ダム・砂防 ■3:道路 ☐ 4:公園 ☐ 5:上下水道 ☐ 6:農林 ☐ 7:建築 ☐ 8:電気 ☐ 9:機械 ☐ 10:その他 ()				番号：	3
活用の効果 (埼玉県公共工事コスト構造改革プラン)	従来製品・技術名： 超速硬コンクリート、超速硬ポリマーセメントモルタル					
	1. 経済的コストの縮減					
	・経済コスト ☐ 1. 縮減 (%) ☐ 2. 同程度 ■3. 増加 (34%)				番号：	1 34%
	2. 時間的コストの縮減 (工期短縮、施工性向上)					
	・工期 ☐ 1. 短縮 (%) ■2. 同程度 ☐ 3. 増加 (%)				番号：	2 %
	・施工性 ☐ 1. 向上 ■2. 同程度 ☐ 3. 低下				番号：	2 -
	3. ライサイクルコストの縮減 (耐用年数の長期化、運用・維持管理費の低減)					
	・耐用年数、品質 ■1. 向上 (%) ☐ 2. 同程度 ☐ 3. 低下 (%)				番号：	1 既設コンクリートと同程度の弾性係数
	・維持管理費 ☐ 1. 低減 (%) ■2. 同程度 ☐ 3. 増加 (%)				番号：	2 %
	4. 社会的コストの縮減 (環境・景観への配慮、リサイクル推進、安全性向上)					
・環境、景観 ☐ 1. 向上 ■2. 同程度 ☐ 3. 低下				番号：	2 -	
・リサイクル ☐ 1. 推進 ■2. 同程度 ☐ 3. 低下				番号：	2 -	
・安全性 ☐ 1. 向上 ■2. 同程度 ☐ 3. 低下				番号：	2 -	
5. その他 ()						
製品単価 (参考比較)	□1. 物価資料掲載 (建設物価P、積算資料P) ■2. 見積 □3. その他				番号：	2
	品名・規格	寸法 (mm)	単価	単位	質量	
	CPJ-L (13mm、20mm骨材)		669,900	円/	m ³	あたり 参考 2,317 kg
				円/		あたり 参考 kg
				円/		あたり 参考 kg
施工単価 (直工) (参考比較)	□1. 歩掛あり (標準) ■2. 歩掛あり (独自・見積) □3. 歩掛なし				番号：	2
	名称	規格	数量	単位	単価	金額
	(m ³) 当たり施工単価 計					別紙参照
従来工法 (m ³) 当たり施工単価 計					別紙参照	
特許 実用新案	■1. 有り (番号:特許第7138034号) □2. 出願中 □3. 出願予定 □4:無し				番号：	1
					特許番号：	特許第7138034号
その他の 制度等による証明	制度名、番号：				証明機関：	
	NETIS CG-230003-A				中国地方整備局	
	証明年月日：				証明範囲：	
2023. 8. 21 (R5. 8. 21)						
参考資料	■1. 試験資料等 ■2. 施工 (品質) 管理基準資料等 ■3. その他 (見積)				番号：	1. 2. 3
問合せ先	会社名：		住所：		東京都中央区日本橋箱崎町8番1号 ヤマタネ箱崎ビル2F	
	ショーボンドマテリアル株式会社		TEL：		03-6861-7411	
	担当部署：		(内線)			
	第一事業所		FAX：		03-6861-7421	
	担当者名：		E-mail：		honbo-i@sho-bond.co.jp	
本坊 滋朗		URL：		https://www.sb-material.co.jp/		
県内の要件	□1. 本社 ■2. 工場		番号：	2	住所： 埼玉県川越市芳野台2丁目8番10号	

新製品・新技術名称		CPJ-L（コンパクトジェットーL）		登録No.	
施工実績	実績件数 県内現場数→	0	件	県外現場数→	64 件
	発注者	工期	工事（委託）名 及び 路河川等名称		受注者
県内					
県外	別紙参照				
実績数が多い場合は、別添としても可。なお、その際も、件数についてはこの表に記入すること。					
写真等					
					
①高浸透性プライマー（SBプライマー）		②下地処理・清掃工			
					
③CPJ-L打設		④完了・交通開放			

納入時期（開始～終了）			タイプ	骨材	場所(現場、納入)	路線名	橋名	用途	発注者		数量(m3)	元請名	JIS-L 番号
1	2020年3月	2020年3月	ベースバック	20mm	熊本県阿蘇市		合戦場橋	コンクリート舗装	市町村	熊本県阿蘇市	8.00	㈲ダンテック	
2	2021年6月	2021年6月	ミニバック	20mm	長野県上田市	市道武石和田線	杉原橋	床版上面断面修復	市町村	長野県上田市	2.30	北澤土建㈱	
3	2021年7月	2021年9月	ミニバック	20mm	北海道網走市	国道240号線	恵根木倉橋	床版上面断面修復	国	北海道網走建設部	14.00	㈲川面組	
4	2021年9月	2021年9月	ベースバック	20mm	岐阜県中津川市	恵那峡県立自然公園内	恵那峡大橋	床版上面断面修復	市町村	岐阜県中津川市	10.00	㈲加藤工務店	4041861167
5	2021年9月	2021年9月	ベースバック	20mm	茨城県つくば市		橋内橋	コンクリート舗装	民間	ショーボンド建設(株)	10.00	鹿島建設㈱	
6	2021年5月	2021年11月	ミニバック	20mm	岩手県胆沢郡	国道4号線	金ヶ崎大橋	床版上面断面修復	国	岩手河川国道事務所	9.30	ショーボンド建設㈱	4042418706
7	2021年11月	2021年11月	ベースバック	20mm	広島県広島市	国道183号	紙園大橋	床版上面断面修復	市町村	広島県広島市	5.60	㈲広成	
8	2021年12月	2021年12月	ミニバック	20mm	岡山県真庭市		浜橋	伸縮装置裏込め	市町村	岡山県真庭市	1.90	㈲岡田組	
9	2022年5月	2022年7月	ミニバック	20mm	長野県大町市		万中、花尾下橋	床版上面断面修復	都道府県	長野県大町建設	13.30	㈲倉品組	
#	2022年5月	2022年8月	ミニバック	20mm	岩手県胆沢郡	国道4号線	金ヶ崎大橋	床版上面断面修復	国	岩手河川国道事務所	5.91	ショーボンド建設㈱	4048154938
#	2022年8月	2022年8月	ミニバック	20mm	広島県山県郡	国道186号	新大泊橋	伸縮装置裏込め	都道府県	広島県	1.91	ショーボンド建設㈱	
#	2022年8月	2022年8月	ミニバック	13mm	広島県山県郡	国道186号	新大泊橋	伸縮装置裏込め	都道府県	広島県	0.87	ショーボンド建設㈱	
#	2022年9月	2022年9月	ベースバック	20mm	名古屋市緑区		枇杷ノ香橋	コンクリート舗装	区町村	東栄町	1.66	㈲森建設	
#	2022年12月	2022年12月	ベースバック	20mm	千葉県市原市		新川橋	床版上面断面修復	都道府県	千葉県市原土木事務所	3.00		
#	2023年1月	2023年1月	ミニバック	20mm	岐阜県加茂郡		深瀬橋	床版上面断面修復	区町村	七宗町役場	0.60	ショーボンド建設㈱	
#	2023年1月	2023年3月	ミニバック	20mm	群馬県吾妻郡		湯川橋	床版上面断面修復	都道府県	群馬県中之条土木事務所	22.43	東光建設㈱	
#	2023年2月	2023年3月	ミニバック	20mm	静岡県御殿場市		御殿場高架橋	床版上面断面修復	都道府県	静岡県沼津土木事務所	2.29		
#	2023年5月	2023年5月	ミニバック	13mm	広島県呉市		池之川1号橋	伸縮装置裏込め	市町村	広島県呉市	0.42		
#	2023年6月	2023年6月	ミニバック	13mm	北海道札幌市	市道鉄北線	月寒鉄北橋	コンクリート舗装	市町村	北海道札幌市	13.56		
#	2022年11月	2023年7月	ミニバック	13mm	福島県岩瀬郡	国道118号	経塚橋	床版上面断面修復	都道府県	福島県庁土木部	17.45	㈲八木沼組	
#	2023年7月	2023年7月	ミニバック	13mm	栃木県那須塩原市		五峰橋	床版上面断面修復	市町村	那須町	3.09	山内工業㈱	
#	2023年7月	2023年8月	ミニバック	20mm	北海道苫小牧市	一般国道453号線		床版上面断面修復	市町村		17.85	㈲長尾土建	
#	2023年9月	2023年9月	ミニバック	20mm	山梨県笛吹市	山梨管吹線	四ノ橋	コンクリート舗装	都道府県	山梨県峡東建設事務所	0.50	㈲飯塚工業	
#	2023年11月	2023年11月	ミニバック	20mm	岩手県花巻市		大正橋	床版上面断面修復	都道府県	岩手県県南広域振興局	8.00		
#	2023年12月	2023年12月	ミニバック	13mm	広島県広島市		昭和橋	床版上面断面修復	市町村		0.08		
#	2024年1月	2024年1月	ミニバック	20mm	岩手県花巻市		寿橋	床版上面断面修復	市町村	花巻市	2.94	㈲滝田工務店	
#	2024年3月	2024年3月	ミニバック	13mm	兵庫県姫路市		栄鋼橋	伸縮装置裏込め	民間	ヤマトスチール㈱	1.43		
#	2024年5月	2024年7月	ミニバック	13mm	長野県長野市		柳池大橋	床版上面断面修復	都道府県	長野県大町建設	24.19		
#	2024年8月	2024年10月	ベースバック	20mm	群馬県吾妻郡		湯川橋	床版上面断面修復	都道府県	群馬県中之条土木事務所	21.75	東光建設㈱	
#	2024年11月	2024年11月	ベースバック	20mm	静岡県静岡市		下亀久保沢橋	コンクリート舗装	市町村	静岡市役所	9.15	大成建設㈱	
#	2024年3月	2025年1月	ミニバック	20mm	宮城県登米市		砥落橋	床版上面断面修復	都道府県	宮城県県東部地方振興事務所	7.51		
#	2025年2月	2025年2月	ベースバック	20mm	山梨県甲府市		鍛冶屋橋	床版上面断面修復	区町村	甲府市役所	0.61	丸光建設㈱	
#	2025年2月	2025年2月	ミニバック	20mm	埼玉県八潮市		川名橋	床版上面断面修復	都道府県	君津土木事務所	0.17		
#	2025年2月	2025年2月	ミニバック	20mm	福島県岩瀬郡		湯本橋	床版上面断面修復	都道府県	福島県須賀川土木事務所	14.33		
#	2025年2月	2025年2月	ミニバック	13mm	山口県防府市	周南管内		床版上面断面修復	高速道路	NEXCO西日本	2.50		
#	2025年2月	2025年2月	ミニバック	13mm	新潟県新潟市		稔橋	床版上面断面修復	都道府県	新潟県	3.67	日本道路㈱	
#	2025年3月	2025年3月	ミニバック	13mm	新潟県新潟市		鯉橋	床版上面断面修復	区町村	新潟市	4.58	東光建設㈱	
#	2025年3月	2025年3月	ベースバック	13mm	山梨県中巨摩郡		吉田橋	床版上面断面修復	都道府県	甲府河川国道事務所	1.52		
#	2025年3月	2025年3月	ミニバック	20mm	香川県高松市		神内橋	床版上面断面修復	区町村	高松市役所	0.58		
#	2025年3月	2025年4月	ベースバック	13mm	兵庫県姫路市		栄鋼橋	床版増厚	民間	ヤマトスチール㈱	27.14		
#	2025年4月	2025年4月	ミニバック	20mm	愛知県名古屋市中	橋梁補修工事（5号工）	ー	床版上面断面修復	都道府県	豊田加茂建設事務所	0.50		
#	2025年7月	2025年7月	ミニバック	13mm	東京都江戸川区		霞ヶ浦大橋	床版上面断面修復	都道府県	茨城県土浦土木事務所	0.42		
#	2025年7月	2025年7月	ミニバック	13mm	山梨県北都留郡	上野原丹波山線	鶴管橋	床版上面断面修復	都道府県	山梨県富士・東部建設事務所	0.42	㈲小菅開発	
#	2025年7月	2025年7月	ベースバック	20mm	静岡県静岡市		小河内大橋	コンクリート舗装	市町村	静岡市役所	7.65	㈲ピア東海	
#	2025年7月	2025年7月	ミニバック	20mm	長野県長野市	国道19号	大原橋	床版上面断面修復	国	長野国道事務所	1.01	日特建設㈱	
#	2025年8月	2025年8月	ミニバック	20mm	岩手県花巻市	石鳥谷大迫線	大正橋	コンクリート舗装	都道府県	岩手県県南広域振興局	0.97	㈲瀬田屋	
#	2025年7月	2025年9月	ミニバック	13mm	長野県安曇野市		城山橋	床版上面断面修復	都道府県	松本建設事務所	20.67	㈲望月組	
#	2025年7月	2025年9月	ミニバック	20mm	岩手県岩手郡		下竜川橋	床版上面断面修復	国	岩手河川国道工事事務所	8.51	㈲下建設㈱	
#	2025年9月	2025年9月	ミニバック	13mm	愛知県清須市	多治見管内	ー	伸縮装置裏込め	国	多治見砂防国道事務所	0.48	大林道路㈱	
#	2025年10月	2025年10月	ミニバック	13mm	福島県岩瀬郡		湯本橋	床版上面断面修復	都道府県	福島県須賀川土木事務所	12.18	㈲八木沼組	
#	2025年11月	2025年11月	ミニバック	20mm	愛知県北設楽郡		下ッ澤橋	床版上面断面修復	区町村	愛知県東栄町	1.18		
#	2025年11月	2025年11月	ベースバック	20mm	静岡県浜松市		池島第一橋	床版上面断面修復	市町村	静岡県浜松市	2.10	㈲藤田建設	
#	2025年11月	2025年11月	ベースバック	13mm	広島県三次市		光惣橋	床版上面断面修復	都道府県	広島県土木建築局	6.00	SOUGOU	
#	2025年12月	2025年12月	ミニバック	13mm	愛知県豊田市		上大伏橋	床版上面断面修復	都道府県	愛知県豊田加茂建設事務所	2.23		
#	2025年12月	2025年12月	ベースバック	20mm	愛知県豊田市		黒谷橋	床版上面断面修復	都道府県	愛知県豊田加茂建設事務所	3.60	㈲佐野塗工店	
#	2026年1月	2026年1月	ミニバック	20mm	東京都江戸川区		小松川ポンプ所	床版上面断面修復	都	東京都	0.44		
#	2026年1月	2026年1月	ミニバック	20mm	長野県駒ヶ根市		石子沢橋		都道府県	長野県建設部木曽建設事務所	0.08	㈲名工土木	
#	2026年1月	2026年2月	ベースバック	20mm	愛知県西尾市		柳尾橋	床版上面断面修復	都道府県	愛知県知立建設事務所	4.50	石橋建設興業㈱	
#	2026年3月	2026年3月	ミニバック	13mm	茨城県神栖市		阿川橋	床版上面断面修復	都道府県	茨城県潮来土木事務所	0.95		
#	2025年10月	2026年4月	ベースバック	13mm	長野県上水内郡		古閑跨線橋	床版上面断面修復	国	長野国道事務所	31.80	木下建工㈱	4060273461
#	2026年4月	2026年4月	ベースバック	13mm	群馬県前橋市		無名421号橋	コンクリート舗装	市町村	群馬県前橋市	3.00	三原工業㈱	
#	2026年4月	2026年4月	ミニバック	13mm	群馬県前橋市		無名421号橋	コンクリート舗装	市町村	群馬県前橋市	0.08	三原工業㈱	
#	2026年3月	2026年5月	ミニバック	13mm	神奈川県横浜市		日野高架橋	床版上面断面修復	市町村	神奈川県横浜市	5.12		
#	2026年5月	2026年5月	ベースバック	13mm	岐阜県養老郡	大垣管内			高速道路	NEXCO中日本	1.50	㈲久保田工務店	
									合計		411.48	m3	