

種別・頁		改定・訂正前		改定・訂正後	
共通工編				赤書き箇所：改定	
P600（Ⅱ-3-④-5）					
④ニューマチックケーソン工					
		表4.2 機種を選定（1工事当り機械設備）		表4.2 機種を選定（1工事当り機械設備）	
種別	機械名	規格	単位	数量	摘要
送気設備	空 気 圧 縮 機	吐出量（50/60Hz）29／36m3／min 最大圧力0.4MPa	台	必要台数	（注）1
	圧縮空気清浄機	処理量 1,100m3／h 最大圧力0.8MPa	〃	必要台数	（注）2
	クーリングタワー	冷却トン数40～60RT	〃	必要台数	（注）3, 4, 5
	循環水ポンプ	口径φ80mm・全揚程30m	〃	必要台数	（注）4, 6
	レシーバタンク	容量2.5m3 最大圧力0.7～0.9MPa	〃	必要台数	（注）2
	送 気 管	口径φ150mm 長さ5.5m 最大圧力1.0MPa	m	空気圧縮機から ゲージ設備まで	
	救急設備	ホスピタルロック （空気再圧対応型）	〔中型〕内径φ1,900mm長さ4m 最大圧力0.5MPa	台	1
ホスピタルロック （酸素再圧対応型）		〔中型〕内径φ1,900mm長さ4m 最大圧力0.5MPa	〃	1	（注）7, 8
酸素集合装置		〔マンロック、ホスピタルロック用〕 酸素容量28m3	基	1	（注）7, 8 必要に応じて別途計上
酸素呼吸装置		酸素呼吸マスクー式	台	4	ホスピタルロック用（注）7, 8 必要に応じて別途計上
圧縮空気清浄機		処理量 650m3／h 最大圧力0.49MPa	〃	1	（注）7
高 気 圧 下 用 空 気 呼 吸 器		〔半閉鎖循環式〕最大圧力0.4MPa 使用時間30min ボンベ内容量3L	個	4	〃
予備設備	空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・ スクリュ型（低騒音型）・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 7.5～7.8m3／min 10.5～11m3／min 18 ～19m3／min の中から選定	台	必要台数	（注）9
	発 動 発 電 機	〔ディーゼルエンジン駆動・ （超低騒音型） 排出ガス対策型（第3次基準値）〕 定格容量（50/60Hz）37/45kVA	〃	必要台数	〃
電力設備			式	1	
(注) 1．必要空気量を求め、それに見合う空気圧縮機の台数を計上する。 2．圧縮空気清浄機、レシーバタンクは、空気圧縮機の容量に見合う台数を計上する。 3．クーリングタワー用補給水として、清水（水道水、ろ過河川水等）を次の量補給する。 40RT～60RT.....7L／min 4．空気圧縮機動力100kW当り180L／minの清水が得られる場合は、その取水設備を計上し、クーリングタワーと循環水ポンプは計上しない。 5．クーリングタワー用の補給水について、水道水等による補給が出来ず運搬を伴う場合には別途考慮する。 6．循環水ポンプについては、必要台数に予備ポンプを含める。 7．救急設備は、共通仮設費の安全費で別途計上する。 8．酸素減圧を行う場合、酸素集合装置、酸素呼吸装置について、共通仮設費の安全費で別途計上する。 9．予備設備の空気圧縮機、発動発電機は、賃料とする。 10．現場条件により上表により難しい場合は、必要により別途考慮する。なお、空気圧縮機用の仮設建屋の費用は共通仮設費において、別途計上する。					
		604（Ⅱ-3-④-5）		改定無し	

種別・頁	改定・訂正前	改定・訂正後																																																																		
共通工編 P607（Ⅱ-3-④-8） ④ニューマチックケーソン工	7. 設備等の供用日数 設備等の供用日数は、次表のとおり算定することを標準とする。なお、標準とは、休日に土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇を含んでいる工事とする。 ただし、供用日数が標準以外の場合には、積上げて算出することとする。なお、標準以外とは、以下のような工事を想定する。 ・緊急性の高い工事などで工期の短縮が必要な場合 ・工事中止などで標準工期よりも長期間の工期を必要とする場合 ・掘削工と構築工の並行作業（昼間構築・夜間掘削など）を導入する場合 表 7. 1 供用日数 <table><tr><th>設備等</th><th>供用日数</th><th>摘要</th></tr><tr><td>共通設備</td><td>$(A+B+C+E) \times 1.54$</td><td></td></tr><tr><td>排土設備</td><td>$(A+B+E) \times 1.54$</td><td></td></tr><tr><td>掘削設備（遠隔操作設備を除く）</td><td>$(A+B+E) \times 1.54$</td><td></td></tr><tr><td>掘削設備（遠隔操作設備）</td><td>$(A+B+E') \times 1.54$</td><td></td></tr><tr><td>継続装設備</td><td>$(A+B+C) \times 1.54$</td><td></td></tr><tr><td>外側足場</td><td>$(A+B) \times 1.54$</td><td></td></tr><tr><td>内側足場</td><td>$(A1+B1) \times 1.54$</td><td></td></tr><tr><td>安全設備</td><td>$(A+B+C) \times 1.54$</td><td rowspan="4">ケーソンが2基以上の場合は、重複する分を減ずること。</td></tr><tr><td>送気設備</td><td>$(A+B+C+D) \times 1.54$</td></tr><tr><td>救急設備</td><td>$(A+B+C) \times 1.54$</td></tr><tr><td>予備設備</td><td>$(A+B+C) \times 1.54$</td></tr></table> ただし、A：ケーソン構築日数（継続日数含む） A1：ケーソン部構築日数（ピアケーソンのピア部を含まず） B：掘削沈下日数 B1：ケーソン部掘削沈下日数（ピアケーソンのピア部を含まず） C：中埋コンクリート打設・養生日数（支持力テスト含む） D：定置式空気圧縮機組立・解体日数 E：天井走行式ショベル組立・解体日数 E'：遠隔操作設備組立・解体日数 （注）1. 送気用空気圧縮機は、最大容量分を同時に据付・撤去する。 2. 送気用空気圧縮機は、各ロットの掘削又は構築作業毎に運転台数を求め計上する。 3. 継続用シャフトは、ケーソン1基当り全使用本数の1/2に全供用日数を計上し、残り1/2に全供用日数の1/2を計上する。 4. 内側足場は、ケーソン1基当り全内側足場掛m^2の1/2に全供用日数を計上し、残り1/2に全供用日数の1/2を計上する。 5. 掘削沈下日数は、有人掘削と無人掘削の合計とする。 6. 遠隔操作設備のケーソン構築日数及び掘削沈下日数は、無人掘削開始からの日数を計上する。 7. 供用日数は整数止めとし、小数点以下第1位を切り上げるものとする。	設備等	供用日数	摘要	共通設備	$(A+B+C+E) \times 1.54$		排土設備	$(A+B+E) \times 1.54$		掘削設備（遠隔操作設備を除く）	$(A+B+E) \times 1.54$		掘削設備（遠隔操作設備）	$(A+B+E') \times 1.54$		継続装設備	$(A+B+C) \times 1.54$		外側足場	$(A+B) \times 1.54$		内側足場	$(A1+B1) \times 1.54$		安全設備	$(A+B+C) \times 1.54$	ケーソンが2基以上の場合は、重複する分を減ずること。	送気設備	$(A+B+C+D) \times 1.54$	救急設備	$(A+B+C) \times 1.54$	予備設備	$(A+B+C) \times 1.54$	赤書き箇所：改定 改定無し 表 7. 1 供用日数 <table><tr><th>設備等</th><th>供用日数</th><th>摘要</th></tr><tr><td>共通設備</td><td>$(A+B+C+E) \times 1.54$</td><td></td></tr><tr><td>排土設備</td><td>$(A+B+E) \times 1.54$</td><td></td></tr><tr><td>掘削設備（遠隔操作設備を除く）</td><td>$(A+B+E) \times 1.54$</td><td></td></tr><tr><td>掘削設備（遠隔操作設備）</td><td>$(A+B+E') \times 1.54$</td><td></td></tr><tr><td>継続装設備</td><td>$(A+B+C+E) \times 1.54$</td><td></td></tr><tr><td>外側足場</td><td>$(A+B) \times 1.54$</td><td></td></tr><tr><td>内側足場</td><td>$(A1+B1) \times 1.54$</td><td></td></tr><tr><td>安全設備</td><td>$(A+B+C+E) \times 1.54$</td><td rowspan="4">ケーソンが2基以上の場合は、重複する分を減ずること。</td></tr><tr><td>送気設備</td><td>$(A+B+C+D+E) \times 1.54$</td></tr><tr><td>救急設備</td><td>$(A+B+C+E) \times 1.54$</td></tr><tr><td>予備設備</td><td>$(A+B+C+E) \times 1.54$</td></tr></table> 改定無し	設備等	供用日数	摘要	共通設備	$(A+B+C+E) \times 1.54$		排土設備	$(A+B+E) \times 1.54$		掘削設備（遠隔操作設備を除く）	$(A+B+E) \times 1.54$		掘削設備（遠隔操作設備）	$(A+B+E') \times 1.54$		継続装設備	$(A+B+C+E) \times 1.54$		外側足場	$(A+B) \times 1.54$		内側足場	$(A1+B1) \times 1.54$		安全設備	$(A+B+C+E) \times 1.54$	ケーソンが2基以上の場合は、重複する分を減ずること。	送気設備	$(A+B+C+D+E) \times 1.54$	救急設備	$(A+B+C+E) \times 1.54$	予備設備	$(A+B+C+E) \times 1.54$
設備等	供用日数	摘要																																																																		
共通設備	$(A+B+C+E) \times 1.54$																																																																			
排土設備	$(A+B+E) \times 1.54$																																																																			
掘削設備（遠隔操作設備を除く）	$(A+B+E) \times 1.54$																																																																			
掘削設備（遠隔操作設備）	$(A+B+E') \times 1.54$																																																																			
継続装設備	$(A+B+C) \times 1.54$																																																																			
外側足場	$(A+B) \times 1.54$																																																																			
内側足場	$(A1+B1) \times 1.54$																																																																			
安全設備	$(A+B+C) \times 1.54$	ケーソンが2基以上の場合は、重複する分を減ずること。																																																																		
送気設備	$(A+B+C+D) \times 1.54$																																																																			
救急設備	$(A+B+C) \times 1.54$																																																																			
予備設備	$(A+B+C) \times 1.54$																																																																			
設備等	供用日数	摘要																																																																		
共通設備	$(A+B+C+E) \times 1.54$																																																																			
排土設備	$(A+B+E) \times 1.54$																																																																			
掘削設備（遠隔操作設備を除く）	$(A+B+E) \times 1.54$																																																																			
掘削設備（遠隔操作設備）	$(A+B+E') \times 1.54$																																																																			
継続装設備	$(A+B+C+E) \times 1.54$																																																																			
外側足場	$(A+B) \times 1.54$																																																																			
内側足場	$(A1+B1) \times 1.54$																																																																			
安全設備	$(A+B+C+E) \times 1.54$	ケーソンが2基以上の場合は、重複する分を減ずること。																																																																		
送気設備	$(A+B+C+D+E) \times 1.54$																																																																			
救急設備	$(A+B+C+E) \times 1.54$																																																																			
予備設備	$(A+B+C+E) \times 1.54$																																																																			
	607（Ⅱ-3-④-8）																																																																			

種別・頁	改定・訂正前	改定・訂正後																														
共通工編 P610（Ⅱ-3-④-11） ④ニューマチックケーソン工	表8.3 有人機械掘削における土質による補正係数（β） <table><tr><th>土 質</th><th>砂、砂質土、 粘性土及び粘土</th><th>レキ及び レキ質土</th><th>玉石混り 砂 レキ</th><th>軟岩（Ⅰ）</th><th>軟岩（Ⅱ）</th></tr><tr><td>補正係数</td><td>1.00</td><td>0.84</td><td>0.56</td><td>0.35</td><td>0.17</td></tr></table> （注）1. 刃口掘付面から掘削深3mまでは、上表を30％低減する。 2. 軟岩（Ⅰ）は、ピックハンマ等による掘削、軟岩（Ⅱ）は発破を必要とする場合の歩掛である。 3. 軟岩（Ⅱ）の場合、掘削10m3当り含水爆薬3.2kg、導火管付き雷管32個を計上する。 4. 軟岩（Ⅱ）の場合はレッグドリル（空圧式）削岩機を、軟岩（Ⅰ）の場合はピックハンマを次の台数計上する。 掘削面積 40m2以上100m2未満2台 空気圧縮機（レッグドリル（空圧式）用）（削岩機用）7.5～7.8m3／min〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕×11台 掘削面積 100m2以上300m2未満2台 空気圧縮機（レッグドリル（空圧式）用）（削岩機用）7.5～7.8m3／min〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕×11台 掘削面積 40m2以上100m2未満2台 空気圧縮機（ピックハンマ）7.5～7.8m3／min〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕×1台 掘削面積 100m2以上300m2未満3台 空気圧縮機（ピックハンマ）7.5～7.8m3／min〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕×1台 5. 軟岩（Ⅰ）で亀裂が少なくブレーカを使用しても大塊となるもの及び軟岩（Ⅱ）において中硬岩に近く相当に発破を必要とするものについては、日当り掘削量を30％低減することができる。 6. 空気圧縮機は賃料とする。 表8.4 無人機械掘削1日（2組）当りの掘削量（D₀1）（m3・地山／日） <table><tr><th>掘削面積（m2） 面内 作業気圧（MPa）</th><th>40以上60未満</th><th>60以上100未満</th><th>100以上300未満</th></tr><tr><td>0以上0.40以下</td><td>32.0</td><td>36.8</td><td>57.8</td></tr></table> 表8.5 無人機械掘削における土質による補正係数（β） <table><tr><th>土質</th><th>砂、砂質土、 粘性土及び粘土</th><th>レキ及び レキ質土</th><th>玉石混じり 砂レキ</th><th>軟岩（Ⅰ）</th></tr><tr><td>補正係数</td><td>1.00</td><td>0.84</td><td>0.56</td><td>0.33</td></tr></table> （注）刃口掘付面から掘削深3mまでは、上表を30％低減する。	土 質	砂、砂質土、 粘性土及び粘土	レキ及び レキ質土	玉石混り 砂 レキ	軟岩（Ⅰ）	軟岩（Ⅱ）	補正係数	1.00	0.84	0.56	0.35	0.17	掘削面積（m2） 面内 作業気圧（MPa）	40以上60未満	60以上100未満	100以上300未満	0以上0.40以下	32.0	36.8	57.8	土質	砂、砂質土、 粘性土及び粘土	レキ及び レキ質土	玉石混じり 砂レキ	軟岩（Ⅰ）	補正係数	1.00	0.84	0.56	0.33	赤書き箇所：改定 改定無し 4. 軟岩（Ⅱ）の場合はレッグドリル（空圧式）削岩機を、軟岩（Ⅰ）の場合はピックハンマを次の台数計上する。 掘削面積 40m2以上100m2未満2台 空気圧縮機（レッグドリル（空圧式）用）（削岩機用）7.5～7.8m3／min〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕×11台 掘削面積 100m2以上300m2未満3台 空気圧縮機（レッグドリル（空圧式）用）（削岩機用）7.5～7.8m3／min〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕×11台 掘削面積 40m2以上100m2未満2台 空気圧縮機（ピックハンマ）7.5～7.8m3／min〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕×1台 掘削面積 100m2以上300m2未満3台 空気圧縮機（ピックハンマ）7.5～7.8m3／min〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）〕×1台 改定無し
土 質	砂、砂質土、 粘性土及び粘土	レキ及び レキ質土	玉石混り 砂 レキ	軟岩（Ⅰ）	軟岩（Ⅱ）																											
補正係数	1.00	0.84	0.56	0.35	0.17																											
掘削面積（m2） 面内 作業気圧（MPa）	40以上60未満	60以上100未満	100以上300未満																													
0以上0.40以下	32.0	36.8	57.8																													
土質	砂、砂質土、 粘性土及び粘土	レキ及び レキ質土	玉石混じり 砂レキ	軟岩（Ⅰ）																												
補正係数	1.00	0.84	0.56	0.33																												

610（Ⅱ－3－④－11）

種別・頁	改定・訂正前	改定・訂正後																																																																																																																																																																																																																																				
共通工編		赤書き箇所：改定																																																																																																																																																																																																																																				
P615（Ⅱ-3-④-16）		} 改定無し																																																																																																																																																																																																																																				
④ニューマチックケーソン工	9.仮設備工 9-1 仮設備の組立・解体 9-1-1 組立・解体歩掛 仮設備の組立・解体は、次表を標準とする。 ただし、定置式空気圧縮機設備、土砂ホッパ等を同場所に同時に2台以上組立・解体する場合は、次表に台数分を乗じて計上する。																																																																																																																																																																																																																																					
	表 9. 1-1 仮設備の組立・解体歩掛 (1台当り)	表 9. 1-1 仮設備の組立・解体歩掛 (1台当り)																																																																																																																																																																																																																																				
	<table><tr><th rowspan="2">名称</th><th rowspan="2">規格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">土砂ホッパ (ホッパ投入容量 10m3)</th><th colspan="2">天井走行式 ショベル バケット容量0.15m3</th><th colspan="2">遠隔操作用設備</th></tr><tr><th>組立</th><th>解体</th><th>組立 3.9日</th><th>解体 3.9日</th><th>組立 日</th><th>解体 日</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1.7</td><td>0.5</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>潜かん世話役</td><td></td><td>〃</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1.8</td><td>1.3</td></tr><tr><td>とび工</td><td></td><td>〃</td><td>5.7</td><td>2.8</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>溶接工</td><td></td><td>〃</td><td>3.9</td><td>1.4</td><td>—</td><td>—</td><td>1.0</td><td>0.7</td></tr><tr><td>潜かん工</td><td></td><td>〃</td><td>—</td><td>—</td><td>8.7</td><td>6.9</td><td>9.8</td><td>6.7</td></tr><tr><td>電工</td><td></td><td>〃</td><td>0.4</td><td>0.2</td><td>1.1</td><td>1.1</td><td>10.0</td><td>3.3</td></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>〃</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1.9</td><td>—</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td>0.7</td><td>0.4</td><td>—</td><td>—</td><td>7.8</td><td>7.2</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運</td><td>〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td>1.9</td><td>1.2</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>クローラクレーン燃料</td><td>〔油圧駆動式ウインチ・ラチ スジブ型排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力70t吊</td><td>L</td><td>—</td><td>—</td><td>412</td><td>412</td><td>180</td><td>69</td></tr><tr><td>諸雑費率</td><td></td><td>%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">23</td><td colspan="2">7</td></tr></table>	名称	規格	単位	土砂ホッパ (ホッパ投入容量 10m3)		天井走行式 ショベル バケット容量0.15m3		遠隔操作用設備		組立	解体	組立 3.9日	解体 3.9日	組立 日	解体 日	土木一般世話役		人	1.7	0.5	2.4	2.4	—	—	潜かん世話役		〃	—	—	—	—	1.8	1.3	とび工		〃	5.7	2.8	—	—	—	—	溶接工		〃	3.9	1.4	—	—	1.0	0.7	潜かん工		〃	—	—	8.7	6.9	9.8	6.7	電工		〃	0.4	0.2	1.1	1.1	10.0	3.3	特殊作業員		〃	—	—	—	—	1.9	—	普通作業員		〃	0.7	0.4	—	—	7.8	7.2	ラフテレーンクレーン運	〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力25t吊	日	1.9	1.2	—	—	—	—	クローラクレーン燃料	〔油圧駆動式ウインチ・ラチ スジブ型排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力70t吊	L	—	—	412	412	180	69	諸雑費率		%	10		23		7		<table><tr><th rowspan="2">名称</th><th rowspan="2">規格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">土砂ホッパ (ホッパ投入容量 10m3)</th><th colspan="2">天井走行式 ショベル バケット容量0.15m3</th><th colspan="2">遠隔操作用設備</th></tr><tr><th>組立</th><th>解体</th><th>組立 4.2日</th><th>解体 4.2日</th><th>組立 4.9日</th><th>解体 3.4日</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1.7</td><td>0.5</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>潜かん世話役</td><td></td><td>〃</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1.8</td><td>1.3</td></tr><tr><td>とび工</td><td></td><td>〃</td><td>5.7</td><td>2.8</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>溶接工</td><td></td><td>〃</td><td>3.9</td><td>1.4</td><td>—</td><td>—</td><td>1.0</td><td>0.7</td></tr><tr><td>潜かん工</td><td></td><td>〃</td><td>—</td><td>—</td><td>8.7</td><td>6.9</td><td>9.8</td><td>6.8</td></tr><tr><td>電工</td><td></td><td>〃</td><td>0.4</td><td>0.2</td><td>1.1</td><td>1.1</td><td>10.0</td><td>3.3</td></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>〃</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1.9</td><td>—</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td>0.7</td><td>0.4</td><td>—</td><td>—</td><td>7.8</td><td>7.2</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運</td><td>〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td>1.9</td><td>1.2</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>クローラクレーン燃料</td><td>〔油圧駆動式ウインチ・ラチ スジブ型排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力70t吊</td><td>L</td><td>—</td><td>—</td><td>412</td><td>412</td><td>180</td><td>69</td></tr><tr><td>諸雑費率</td><td></td><td>%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">23</td><td colspan="2">7</td></tr></table>	名称	規格	単位	土砂ホッパ (ホッパ投入容量 10m3)		天井走行式 ショベル バケット容量0.15m3		遠隔操作用設備		組立	解体	組立 4.2日	解体 4.2日	組立 4.9日	解体 3.4日	土木一般世話役		人	1.7	0.5	2.4	2.4	—	—	潜かん世話役		〃	—	—	—	—	1.8	1.3	とび工		〃	5.7	2.8	—	—	—	—	溶接工		〃	3.9	1.4	—	—	1.0	0.7	潜かん工		〃	—	—	8.7	6.9	9.8	6.8	電工		〃	0.4	0.2	1.1	1.1	10.0	3.3	特殊作業員		〃	—	—	—	—	1.9	—	普通作業員		〃	0.7	0.4	—	—	7.8	7.2	ラフテレーンクレーン運	〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力25t吊	日	1.9	1.2	—	—	—	—	クローラクレーン燃料	〔油圧駆動式ウインチ・ラチ スジブ型排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力70t吊	L	—	—	412	412	180	69	諸雑費率		%	10		23		7	
名称	規格				単位	土砂ホッパ (ホッパ投入容量 10m3)		天井走行式 ショベル バケット容量0.15m3		遠隔操作用設備																																																																																																																																																																																																																												
		組立	解体	組立 3.9日		解体 3.9日	組立 日	解体 日																																																																																																																																																																																																																														
土木一般世話役		人	1.7	0.5	2.4	2.4	—	—																																																																																																																																																																																																																														
潜かん世話役		〃	—	—	—	—	1.8	1.3																																																																																																																																																																																																																														
とび工		〃	5.7	2.8	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																														
溶接工		〃	3.9	1.4	—	—	1.0	0.7																																																																																																																																																																																																																														
潜かん工		〃	—	—	8.7	6.9	9.8	6.7																																																																																																																																																																																																																														
電工		〃	0.4	0.2	1.1	1.1	10.0	3.3																																																																																																																																																																																																																														
特殊作業員		〃	—	—	—	—	1.9	—																																																																																																																																																																																																																														
普通作業員		〃	0.7	0.4	—	—	7.8	7.2																																																																																																																																																																																																																														
ラフテレーンクレーン運	〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力25t吊	日	1.9	1.2	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																														
クローラクレーン燃料	〔油圧駆動式ウインチ・ラチ スジブ型排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力70t吊	L	—	—	412	412	180	69																																																																																																																																																																																																																														
諸雑費率		%	10		23		7																																																																																																																																																																																																																															
名称	規格	単位	土砂ホッパ (ホッパ投入容量 10m3)		天井走行式 ショベル バケット容量0.15m3		遠隔操作用設備																																																																																																																																																																																																																															
			組立	解体	組立 4.2日	解体 4.2日	組立 4.9日	解体 3.4日																																																																																																																																																																																																																														
土木一般世話役		人	1.7	0.5	2.4	2.4	—	—																																																																																																																																																																																																																														
潜かん世話役		〃	—	—	—	—	1.8	1.3																																																																																																																																																																																																																														
とび工		〃	5.7	2.8	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																														
溶接工		〃	3.9	1.4	—	—	1.0	0.7																																																																																																																																																																																																																														
潜かん工		〃	—	—	8.7	6.9	9.8	6.8																																																																																																																																																																																																																														
電工		〃	0.4	0.2	1.1	1.1	10.0	3.3																																																																																																																																																																																																																														
特殊作業員		〃	—	—	—	—	1.9	—																																																																																																																																																																																																																														
普通作業員		〃	0.7	0.4	—	—	7.8	7.2																																																																																																																																																																																																																														
ラフテレーンクレーン運	〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力25t吊	日	1.9	1.2	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																														
クローラクレーン燃料	〔油圧駆動式ウインチ・ラチ スジブ型排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力70t吊	L	—	—	412	412	180	69																																																																																																																																																																																																																														
諸雑費率		%	10		23		7																																																																																																																																																																																																																															
	<table><tr><th rowspan="2">名称</th><th rowspan="2">規格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">定置式空気 圧縮機設備 (29/36m3/min)</th><th colspan="2">クーリングタワー 設備 (冷却トン数40～ 60RT)</th><th colspan="2">ホスピタルロック</th></tr><tr><th>組立 7.7日</th><th>解体 5.5日</th><th>組立</th><th>解体</th><th>組立</th><th>解体</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>3.6</td><td>2.2</td><td>—</td><td>—</td><td>1.1</td><td>1.1</td></tr><tr><td>とび工</td><td></td><td>〃</td><td>7.7</td><td>3.3</td><td>—</td><td>—</td><td>3.3</td><td>1.1</td></tr><tr><td>溶接工</td><td></td><td>〃</td><td>15.4</td><td>5.5</td><td>1.1</td><td>0.5</td><td>4.4</td><td>1.2</td></tr><tr><td>電工</td><td></td><td>〃</td><td>3.3</td><td>1.1</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td>12.1</td><td>5.5</td><td>0.8</td><td>0.3</td><td>3.6</td><td>2.2</td></tr><tr><td>コンクリート</td><td></td><td>m3</td><td>12</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運</td><td>〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td>2.5</td><td>1.2</td><td>0.37</td><td>0.25</td><td>1.2</td><td>1.2</td></tr><tr><td>クローラクレーン燃料</td><td>〔油圧駆動式ウインチ・ラチ スジブ型排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力70t吊</td><td>L</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>諸雑費率</td><td></td><td>%</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">24</td><td colspan="2">18</td></tr></table>	名称	規格	単位	定置式空気 圧縮機設備 (29/36m3/min)		クーリングタワー 設備 (冷却トン数40～ 60RT)		ホスピタルロック		組立 7.7日	解体 5.5日	組立	解体	組立	解体	土木一般世話役		人	3.6	2.2	—	—	1.1	1.1	とび工		〃	7.7	3.3	—	—	3.3	1.1	溶接工		〃	15.4	5.5	1.1	0.5	4.4	1.2	電工		〃	3.3	1.1	—	—	—	—	普通作業員		〃	12.1	5.5	0.8	0.3	3.6	2.2	コンクリート		m3	12	—	—	—	—	—	ラフテレーンクレーン運	〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力25t吊	日	2.5	1.2	0.37	0.25	1.2	1.2	クローラクレーン燃料	〔油圧駆動式ウインチ・ラチ スジブ型排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力70t吊	L	—	—	—	—	—	—	諸雑費率		%	6		24		18		<table><tr><th rowspan="2">名称</th><th rowspan="2">規格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">定置式空気 圧縮機設備 (29/36m3/min)</th><th colspan="2">クーリングタワー 設備 (冷却トン数40～ 60RT)</th><th colspan="2">ホスピタルロック</th></tr><tr><th>組立 7.7日</th><th>解体 5.5日</th><th>組立</th><th>解体</th><th>組立</th><th>解体</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>3.6</td><td>2.2</td><td>—</td><td>—</td><td>1.1</td><td>1.1</td></tr><tr><td>とび工</td><td></td><td>〃</td><td>7.7</td><td>3.3</td><td>—</td><td>—</td><td>3.3</td><td>1.1</td></tr><tr><td>溶接工</td><td></td><td>〃</td><td>15.4</td><td>5.5</td><td>1.1</td><td>0.6</td><td>4.4</td><td>1.2</td></tr><tr><td>電工</td><td></td><td>〃</td><td>3.3</td><td>1.1</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td>12.1</td><td>5.5</td><td>0.8</td><td>0.3</td><td>3.6</td><td>2.2</td></tr><tr><td>コンクリート</td><td></td><td>m3</td><td>12</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運</td><td>〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td>2.5</td><td>1.2</td><td>0.37</td><td>0.25</td><td>1.2</td><td>1.2</td></tr><tr><td>クローラクレーン燃料</td><td>〔油圧駆動式ウインチ・ラチ スジブ型排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力70t吊</td><td>L</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>諸雑費率</td><td></td><td>%</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">24</td><td colspan="2">18</td></tr></table>	名称	規格	単位	定置式空気 圧縮機設備 (29/36m3/min)		クーリングタワー 設備 (冷却トン数40～ 60RT)		ホスピタルロック		組立 7.7日	解体 5.5日	組立	解体	組立	解体	土木一般世話役		人	3.6	2.2	—	—	1.1	1.1	とび工		〃	7.7	3.3	—	—	3.3	1.1	溶接工		〃	15.4	5.5	1.1	0.6	4.4	1.2	電工		〃	3.3	1.1	—	—	—	—	普通作業員		〃	12.1	5.5	0.8	0.3	3.6	2.2	コンクリート		m3	12	—	—	—	—	—	ラフテレーンクレーン運	〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力25t吊	日	2.5	1.2	0.37	0.25	1.2	1.2	クローラクレーン燃料	〔油圧駆動式ウインチ・ラチ スジブ型排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力70t吊	L	—	—	—	—	—	—	諸雑費率		%	6		24		18																																					
名称	規格				単位	定置式空気 圧縮機設備 (29/36m3/min)		クーリングタワー 設備 (冷却トン数40～ 60RT)		ホスピタルロック																																																																																																																																																																																																																												
		組立 7.7日	解体 5.5日	組立		解体	組立	解体																																																																																																																																																																																																																														
土木一般世話役		人	3.6	2.2	—	—	1.1	1.1																																																																																																																																																																																																																														
とび工		〃	7.7	3.3	—	—	3.3	1.1																																																																																																																																																																																																																														
溶接工		〃	15.4	5.5	1.1	0.5	4.4	1.2																																																																																																																																																																																																																														
電工		〃	3.3	1.1	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																														
普通作業員		〃	12.1	5.5	0.8	0.3	3.6	2.2																																																																																																																																																																																																																														
コンクリート		m3	12	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																														
ラフテレーンクレーン運	〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力25t吊	日	2.5	1.2	0.37	0.25	1.2	1.2																																																																																																																																																																																																																														
クローラクレーン燃料	〔油圧駆動式ウインチ・ラチ スジブ型排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力70t吊	L	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																														
諸雑費率		%	6		24		18																																																																																																																																																																																																																															
名称	規格	単位	定置式空気 圧縮機設備 (29/36m3/min)		クーリングタワー 設備 (冷却トン数40～ 60RT)		ホスピタルロック																																																																																																																																																																																																																															
			組立 7.7日	解体 5.5日	組立	解体	組立	解体																																																																																																																																																																																																																														
土木一般世話役		人	3.6	2.2	—	—	1.1	1.1																																																																																																																																																																																																																														
とび工		〃	7.7	3.3	—	—	3.3	1.1																																																																																																																																																																																																																														
溶接工		〃	15.4	5.5	1.1	0.6	4.4	1.2																																																																																																																																																																																																																														
電工		〃	3.3	1.1	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																														
普通作業員		〃	12.1	5.5	0.8	0.3	3.6	2.2																																																																																																																																																																																																																														
コンクリート		m3	12	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																														
ラフテレーンクレーン運	〔油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力25t吊	日	2.5	1.2	0.37	0.25	1.2	1.2																																																																																																																																																																																																																														
クローラクレーン燃料	〔油圧駆動式ウインチ・ラチ スジブ型排出ガス対策型 (2014年規制)〕 最大吊上能力70t吊	L	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																														
諸雑費率		%	6		24		18																																																																																																																																																																																																																															
	615（Ⅱ-3-④-16）																																																																																																																																																																																																																																					

種別・頁	改定・訂正前	改定・訂正後																																																																																																																																																																														
共通工編 P629（Ⅱ-3-④-30） ④ニューマチックケーソン工	(5) 足場材賃料一式当り単価表 <table><tr><td>施工単価コード</td><td>WB231410 WB231430 WB231450</td><td>足場材賃料</td></tr></table><table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>足 場 材 賃 料</td><td>手摺先行型枠組足場</td><td>式</td><td>1</td><td>式8.1 (必要数量計上)</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (6) 送気用設備運転一式当り単価表 <table><tr><td>施工単価コード</td><td>SB231230</td><td>送気用設備運転費</td></tr></table><table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1(人)×3(3方)</td><td>表5.3 (数量×運転日数)</td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>人</td><td>0.3 (人)</td><td>表5.4 (数量×運転日数)</td></tr><tr><td>電 力 量 (空 気 圧 縮 機 用)</td><td></td><td>kWh</td><td>86kWh (50Hz) 110kWh (60Hz)</td><td>数量×延運転時間</td></tr><tr><td>電 力 量 (クーリングタワー用)</td><td></td><td>人</td><td>0.91kWh</td><td>必要に応じて別途計上 数量×延運転時間</td></tr><tr><td>電 力 量 (循環水ポンプ用)</td><td></td><td>人</td><td>5.3kWh</td><td>人</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表5.5</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (7) 水荷重（ポンプによる注排水）作業1 t 当り単価表 <table><tr><td>施工単価コード</td><td>WB231250</td><td>水荷重(ポンプによる注排水)</td></tr></table><table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>0.02</td><td>表8.8</td></tr><tr><td>工事中モータ ポンプ運 転</td><td>〔普通型(潜水ポンプ)〕口 径φ100mm</td><td>日</td><td></td><td>必要台数計上 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (8) 中埋コンクリート打設10m3当り単価表 <table><tr><td>施工単価コード</td><td>WB231390</td><td>中埋コンクリート打設</td></tr></table><table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>潜 かん 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.17</td><td>表8.10</td></tr><tr><td>潜 かん 工</td><td></td><td>人</td><td>0.17</td><td>人</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車 運 転</td><td>〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90 ～ 110 m3/h</td><td>日</td><td>0.11</td><td>表8.10, 機械損料</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m3</td><td>10.4</td><td>式8.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 赤書き箇所：改定 改定無し (6) 送気用設備運転一式当り単価表 <table><tr><td>施工単価コード</td><td>SB231230</td><td>送気用設備運転費</td></tr></table><table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1(人)×3(3方)</td><td>表5.3 (数量×運転日数)</td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>人</td><td>0.3 (人)</td><td>表5.4 (数量×運転日数)</td></tr><tr><td>電 力 量 (空 気 圧 縮 機 用)</td><td></td><td>kWh</td><td>86kWh (50Hz) 110kWh (60Hz)</td><td>数量×延運転時間</td></tr><tr><td>電 力 量 (クーリングタワー用)</td><td></td><td>人</td><td>0.91kWh</td><td>必要に応じて別途計上 数量×延運転時間</td></tr><tr><td>電 力 量 (循環水ポンプ用)</td><td></td><td>人</td><td>5.3kWh</td><td>人</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表5.5</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注）1. 電工の作業時間帯は昼間を標準とする。 2. 電力量（空気圧縮機用）の数量については、使用する電気の周波数（Hz）に基づいて計上する。 改定無し 629（Ⅱ-3-④-30）	施工単価コード	WB231410 WB231430 WB231450	足場材賃料	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	足 場 材 賃 料	手摺先行型枠組足場	式	1	式8.1 (必要数量計上)	諸 雑 費		式	1		計					施工単価コード	SB231230	送気用設備運転費	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	特 殊 作 業 員		人	1(人)×3(3方)	表5.3 (数量×運転日数)	電 工		人	0.3 (人)	表5.4 (数量×運転日数)	電 力 量 (空 気 圧 縮 機 用)		kWh	86kWh (50Hz) 110kWh (60Hz)	数量×延運転時間	電 力 量 (クーリングタワー用)		人	0.91kWh	必要に応じて別途計上 数量×延運転時間	電 力 量 (循環水ポンプ用)		人	5.3kWh	人	諸 雑 費		式	1	表5.5	計					施工単価コード	WB231250	水荷重(ポンプによる注排水)	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	特 殊 作 業 員		人	0.02	表8.8	工事中モータ ポンプ運 転	〔普通型(潜水ポンプ)〕口 径φ100mm	日		必要台数計上 機械損料	諸 雑 費		式	1		計					施工単価コード	WB231390	中埋コンクリート打設	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	潜 かん 世 話 役		人	0.17	表8.10	潜 かん 工		人	0.17	人	コンクリートポンプ車 運 転	〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90 ～ 110 m3/h	日	0.11	表8.10, 機械損料	コ ン ク リ ー ト		m3	10.4	式8.2	諸 雑 費		式	1		計					施工単価コード	SB231230	送気用設備運転費	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	特 殊 作 業 員		人	1(人)×3(3方)	表5.3 (数量×運転日数)	電 工		人	0.3 (人)	表5.4 (数量×運転日数)	電 力 量 (空 気 圧 縮 機 用)		kWh	86kWh (50Hz) 110kWh (60Hz)	数量×延運転時間	電 力 量 (クーリングタワー用)		人	0.91kWh	必要に応じて別途計上 数量×延運転時間	電 力 量 (循環水ポンプ用)		人	5.3kWh	人	諸 雑 費		式	1	表5.5	計				
施工単価コード	WB231410 WB231430 WB231450	足場材賃料																																																																																																																																																																														
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																												
足 場 材 賃 料	手摺先行型枠組足場	式	1	式8.1 (必要数量計上)																																																																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																
施工単価コード	SB231230	送気用設備運転費																																																																																																																																																																														
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																												
特 殊 作 業 員		人	1(人)×3(3方)	表5.3 (数量×運転日数)																																																																																																																																																																												
電 工		人	0.3 (人)	表5.4 (数量×運転日数)																																																																																																																																																																												
電 力 量 (空 気 圧 縮 機 用)		kWh	86kWh (50Hz) 110kWh (60Hz)	数量×延運転時間																																																																																																																																																																												
電 力 量 (クーリングタワー用)		人	0.91kWh	必要に応じて別途計上 数量×延運転時間																																																																																																																																																																												
電 力 量 (循環水ポンプ用)		人	5.3kWh	人																																																																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1	表5.5																																																																																																																																																																												
計																																																																																																																																																																																
施工単価コード	WB231250	水荷重(ポンプによる注排水)																																																																																																																																																																														
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																												
特 殊 作 業 員		人	0.02	表8.8																																																																																																																																																																												
工事中モータ ポンプ運 転	〔普通型(潜水ポンプ)〕口 径φ100mm	日		必要台数計上 機械損料																																																																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																
施工単価コード	WB231390	中埋コンクリート打設																																																																																																																																																																														
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																												
潜 かん 世 話 役		人	0.17	表8.10																																																																																																																																																																												
潜 かん 工		人	0.17	人																																																																																																																																																																												
コンクリートポンプ車 運 転	〔トラック架装・ブーム式〕 圧送能力90 ～ 110 m3/h	日	0.11	表8.10, 機械損料																																																																																																																																																																												
コ ン ク リ ー ト		m3	10.4	式8.2																																																																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																
施工単価コード	SB231230	送気用設備運転費																																																																																																																																																																														
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																												
特 殊 作 業 員		人	1(人)×3(3方)	表5.3 (数量×運転日数)																																																																																																																																																																												
電 工		人	0.3 (人)	表5.4 (数量×運転日数)																																																																																																																																																																												
電 力 量 (空 気 圧 縮 機 用)		kWh	86kWh (50Hz) 110kWh (60Hz)	数量×延運転時間																																																																																																																																																																												
電 力 量 (クーリングタワー用)		人	0.91kWh	必要に応じて別途計上 数量×延運転時間																																																																																																																																																																												
電 力 量 (循環水ポンプ用)		人	5.3kWh	人																																																																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1	表5.5																																																																																																																																																																												
計																																																																																																																																																																																

種別・頁	改定・訂正前	改定・訂正後
共通工編		赤書き箇所：改定
P632（Ⅱ-3-④-33）		改定無し
④ニューマチックケーソン工		

種別・頁	改定・訂正前	改定・訂正後																																																												
共通工編 P635（Ⅱ-3-④-36） ④ニューマチックケーソン工	(22) 酸素集合装置設置・撤去（マンロック・ホスピタルロック用）1基当り単価表 <table><tr><th>施工単価コード</th><td>WB231380</td><td>酸素集合装置設置・撤去(マンロック,ホスピタルロック用)</td></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表10.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td></td><td>#</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>#</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (23) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>工 事 用 水 中 モ ー タ ポ ン プ</td><td>[普通型(潜水ポンプ)] 口径φ100mm</td><td>機-14</td><td></td></tr><tr><td>クローラクレール (2 の 組) 掘 削 用</td><td>油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型（第3次基準 値）最大吊上能力70t吊</td><td>機-16</td><td>燃料消費量→98 機械賃料数量→ 1</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車</td><td>[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h</td><td>機-18</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量→ 79 機械損料数量→1.00</td></tr></table>	施工単価コード	WB231380	酸素集合装置設置・撤去(マンロック,ホスピタルロック用)	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	特 殊 作 業 員		人		表10.4	普 通 作 業 員		#		#	諸 雑 費		式	1	#	計					機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	工 事 用 水 中 モ ー タ ポ ン プ	[普通型(潜水ポンプ)] 口径φ100mm	機-14		クローラクレール (2 の 組) 掘 削 用	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型（第3次基準 値）最大吊上能力70t吊	機-16	燃料消費量→98 機械賃料数量→ 1	コンクリートポンプ車	[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	機-18	運転労務数量→1.00 燃料消費量→ 79 機械損料数量→1.00	赤書き箇所：改定 改定無し (23) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>工 事 用 水 中 モ ー タ ポ ン プ</td><td>[普通型(潜水ポンプ)] 口径φ100mm</td><td>機-14</td><td></td></tr><tr><td>クローラクレール (2 の 組) 掘 削 用</td><td>[油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）]最大吊上能力70t吊</td><td>機-16</td><td>燃料消費量→98 機械賃料数量→ 1</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車</td><td>[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h</td><td>機-18</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量→ 79 機械損料数量→1.00</td></tr></table>	機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	工 事 用 水 中 モ ー タ ポ ン プ	[普通型(潜水ポンプ)] 口径φ100mm	機-14		クローラクレール (2 の 組) 掘 削 用	[油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）]最大吊上能力70t吊	機-16	燃料消費量→98 機械賃料数量→ 1	コンクリートポンプ車	[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	機-18	運転労務数量→1.00 燃料消費量→ 79 機械損料数量→1.00
施工単価コード	WB231380	酸素集合装置設置・撤去(マンロック,ホスピタルロック用)																																																												
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																										
特 殊 作 業 員		人		表10.4																																																										
普 通 作 業 員		#		#																																																										
諸 雑 費		式	1	#																																																										
計																																																														
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																											
工 事 用 水 中 モ ー タ ポ ン プ	[普通型(潜水ポンプ)] 口径φ100mm	機-14																																																												
クローラクレール (2 の 組) 掘 削 用	油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型（第3次基準 値）最大吊上能力70t吊	機-16	燃料消費量→98 機械賃料数量→ 1																																																											
コンクリートポンプ車	[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	機-18	運転労務数量→1.00 燃料消費量→ 79 機械損料数量→1.00																																																											
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																											
工 事 用 水 中 モ ー タ ポ ン プ	[普通型(潜水ポンプ)] 口径φ100mm	機-14																																																												
クローラクレール (2 の 組) 掘 削 用	[油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・ 排出ガス対策型（2014年規 制）]最大吊上能力70t吊	機-16	燃料消費量→98 機械賃料数量→ 1																																																											
コンクリートポンプ車	[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	機-18	運転労務数量→1.00 燃料消費量→ 79 機械損料数量→1.00																																																											
	635(Ⅱ-3-④-36)																																																													

種別・頁	改定・訂正前	改定・訂正後																																																																																							
共通工編		赤書き箇所：改定																																																																																							
P642（Ⅱ-3-④-43）		改定無し																																																																																							
④ニューマチックケーソン工																																																																																									
	12-7 ST内訳表 (1) 機械（機械掘削）																																																																																								
	<table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">施工歩掛コード</th></tr><tr><th>SB231220</th><th>WB231280</th><th>WB231300</th></tr><tr><td>潜 かん 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>潜 かん 工</td><td></td><td>〃</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>天 井 走 行 式 シ ョ ベ ル 損 料</td><td>バケット容量0.15m3</td><td>台</td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>天 井 走 行 式 シ ョ ベ ル（遠隔操作型） 損 料</td><td>〔中大断面用〕 バケット容量0.15m3</td><td>〃</td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>遠 隔 操 作 用 設 備</td><td>〔中大断面用〕 遠隔制御壁及び操作機器</td><td>〃</td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>走 行 レ ー ル （天井走行式ショベル用）</td><td>長さ2m×1本</td><td>式</td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>天 井 走 行 式 シ ョ ベ ル 電 力</td><td></td><td>kWh</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>クローラクレーン燃料</td><td>〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 排出ガス対策型（2014年規制）〕 最大吊上能力70 t吊</td><td>L</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>クローラクレーン運転</td><td>〃</td><td>日</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>バ ケ ッ ト 損 料</td><td></td><td>個</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>土 砂 ホ ッ パ 損 料</td><td></td><td>基</td><td></td><td>○</td><td></td></tr></table>	名 称	規 格	単位	施工歩掛コード			SB231220	WB231280	WB231300	潜 かん 世 話 役		人	○			潜 かん 工		〃	○			特 殊 作 業 員		〃	○			普 通 作 業 員		〃	○			天 井 走 行 式 シ ョ ベ ル 損 料	バケット容量0.15m3	台			○	天 井 走 行 式 シ ョ ベ ル（遠隔操作型） 損 料	〔中大断面用〕 バケット容量0.15m3	〃			○	遠 隔 操 作 用 設 備	〔中大断面用〕 遠隔制御壁及び操作機器	〃			○	走 行 レ ー ル （天井走行式ショベル用）	長さ2m×1本	式			○	天 井 走 行 式 シ ョ ベ ル 電 力		kWh	○			クローラクレーン燃料	〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 排出ガス対策型（2014年規制）〕 最大吊上能力70 t吊	L	○			クローラクレーン運転	〃	日	○			バ ケ ッ ト 損 料		個		○		土 砂 ホ ッ パ 損 料		基		○		
名 称	規 格				単位	施工歩掛コード																																																																																			
		SB231220	WB231280	WB231300																																																																																					
潜 かん 世 話 役		人	○																																																																																						
潜 かん 工		〃	○																																																																																						
特 殊 作 業 員		〃	○																																																																																						
普 通 作 業 員		〃	○																																																																																						
天 井 走 行 式 シ ョ ベ ル 損 料	バケット容量0.15m3	台			○																																																																																				
天 井 走 行 式 シ ョ ベ ル（遠隔操作型） 損 料	〔中大断面用〕 バケット容量0.15m3	〃			○																																																																																				
遠 隔 操 作 用 設 備	〔中大断面用〕 遠隔制御壁及び操作機器	〃			○																																																																																				
走 行 レ ー ル （天井走行式ショベル用）	長さ2m×1本	式			○																																																																																				
天 井 走 行 式 シ ョ ベ ル 電 力		kWh	○																																																																																						
クローラクレーン燃料	〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 排出ガス対策型（2014年規制）〕 最大吊上能力70 t吊	L	○																																																																																						
クローラクレーン運転	〃	日	○																																																																																						
バ ケ ッ ト 損 料		個		○																																																																																					
土 砂 ホ ッ パ 損 料		基		○																																																																																					
	(2) 送気用設備・運転																																																																																								
	<table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">施工歩掛コード</th></tr><tr><th>SB231230</th><th>WB231320</th><th>WB231310</th></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>〃</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>空 気 圧 縮 機 損 料</td><td>吐出量（50/60Hz）29／36m3／min 最大圧力0.4MPa</td><td>台</td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>圧 縮 空 気 清 浄 機 損 料</td><td>処理量1,100m3／h 最大圧力0.8MPa</td><td>〃</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>クーリングタワー損料</td><td>冷却トン数 40～60RT</td><td>〃</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>循 環 水 ポ ンプ 損 料</td><td>口径80mm・全揚程30m</td><td>〃</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>レシーバタンク損料</td><td>容量2.5m3 最大圧力0.7～0.9MPa</td><td>〃</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>送 気 管</td><td>口径φ150mm 長さ5.5m 最大圧力1.0MPa</td><td>m</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>電力料（空気圧縮機用）</td><td></td><td>kWh</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>電力料（クーリングタワー用）</td><td></td><td>〃</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>電力料（循環水ポンプ用）</td><td></td><td>〃</td><td>○</td><td></td><td></td></tr></table>	名 称	規 格	単位	施工歩掛コード			SB231230	WB231320	WB231310	特 殊 作 業 員		人	○			電 工		〃	○			空 気 圧 縮 機 損 料	吐出量（50/60Hz）29／36m3／min 最大圧力0.4MPa	台			○	圧 縮 空 気 清 浄 機 損 料	処理量1,100m3／h 最大圧力0.8MPa	〃		○		クーリングタワー損料	冷却トン数 40～60RT	〃		○		循 環 水 ポ ンプ 損 料	口径80mm・全揚程30m	〃		○		レシーバタンク損料	容量2.5m3 最大圧力0.7～0.9MPa	〃		○		送 気 管	口径φ150mm 長さ5.5m 最大圧力1.0MPa	m		○		電力料（空気圧縮機用）		kWh	○			電力料（クーリングタワー用）		〃	○			電力料（循環水ポンプ用）		〃	○															
名 称	規 格				単位	施工歩掛コード																																																																																			
		SB231230	WB231320	WB231310																																																																																					
特 殊 作 業 員		人	○																																																																																						
電 工		〃	○																																																																																						
空 気 圧 縮 機 損 料	吐出量（50/60Hz）29／36m3／min 最大圧力0.4MPa	台			○																																																																																				
圧 縮 空 気 清 浄 機 損 料	処理量1,100m3／h 最大圧力0.8MPa	〃		○																																																																																					
クーリングタワー損料	冷却トン数 40～60RT	〃		○																																																																																					
循 環 水 ポ ンプ 損 料	口径80mm・全揚程30m	〃		○																																																																																					
レシーバタンク損料	容量2.5m3 最大圧力0.7～0.9MPa	〃		○																																																																																					
送 気 管	口径φ150mm 長さ5.5m 最大圧力1.0MPa	m		○																																																																																					
電力料（空気圧縮機用）		kWh	○																																																																																						
電力料（クーリングタワー用）		〃	○																																																																																						
電力料（循環水ポンプ用）		〃	○																																																																																						
		(2) 送気用設備・運転																																																																																							
		<table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">施工歩掛コード</th></tr><tr><th>SB231230</th><th>WB231320</th><th>WB231310</th></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>〃</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>空 気 圧 縮 機 損 料</td><td>吐出量（50/60Hz）29／36m3／min 最大圧力0.4MPa</td><td>台</td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>圧 縮 空 気 清 浄 機 損 料</td><td>処理量1,100m3／h 最大圧力0.8MPa</td><td>〃</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>クーリングタワー損料</td><td>冷却トン数 40～60RT</td><td>〃</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>循 環 水 ポ ンプ 損 料</td><td>口径80mm・全揚程30m</td><td>〃</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>レシーバタンク損料</td><td>容量2.5m3 最大圧力0.70.9MPa</td><td>〃</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>送 気 管</td><td>口径φ150mm 長さ5.5m 最大圧力1.0MPa</td><td>m</td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>電力料（空気圧縮機用）</td><td></td><td>kWh</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>電力料（クーリングタワー用）</td><td></td><td>〃</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>電力料（循環水ポンプ用）</td><td></td><td>〃</td><td>○</td><td></td><td></td></tr></table>	名 称	規 格	単位	施工歩掛コード			SB231230	WB231320	WB231310	特 殊 作 業 員		人	○			電 工		〃	○			空 気 圧 縮 機 損 料	吐出量（50/60Hz）29／36m3／min 最大圧力0.4MPa	台			○	圧 縮 空 気 清 浄 機 損 料	処理量1,100m3／h 最大圧力0.8MPa	〃		○		クーリングタワー損料	冷却トン数 40～60RT	〃		○		循 環 水 ポ ンプ 損 料	口径80mm・全揚程30m	〃		○		レシーバタンク損料	容量2.5m3 最大圧力 0.7 0.9MPa	〃		○		送 気 管	口径φ150mm 長さ5.5m 最大圧力1.0MPa	m		○		電力料（空気圧縮機用）		kWh	○			電力料（クーリングタワー用）		〃	○			電力料（循環水ポンプ用）		〃	○														
名 称	規 格	単位				施工歩掛コード																																																																																			
			SB231230	WB231320	WB231310																																																																																				
特 殊 作 業 員		人	○																																																																																						
電 工		〃	○																																																																																						
空 気 圧 縮 機 損 料	吐出量（50/60Hz）29／36m3／min 最大圧力0.4MPa	台			○																																																																																				
圧 縮 空 気 清 浄 機 損 料	処理量1,100m3／h 最大圧力0.8MPa	〃		○																																																																																					
クーリングタワー損料	冷却トン数 40～60RT	〃		○																																																																																					
循 環 水 ポ ンプ 損 料	口径80mm・全揚程30m	〃		○																																																																																					
レシーバタンク損料	容量2.5m3 最大圧力 0.7 0.9MPa	〃		○																																																																																					
送 気 管	口径φ150mm 長さ5.5m 最大圧力1.0MPa	m		○																																																																																					
電力料（空気圧縮機用）		kWh	○																																																																																						
電力料（クーリングタワー用）		〃	○																																																																																						
電力料（循環水ポンプ用）		〃	○																																																																																						
	642（Ⅱ-3-④-43）																																																																																								